MA
182812050809

新康环保监测
Xinkang Environmental Protection

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：XKHBJC2022-1993

项目名称：庆阳市华池县元城镇卫生院检测报告

委托单位：庆阳市华池县元城镇卫生院

报告日期：二〇二二年十二月三十一日

甘肃新康环保产业监测服务有限公司

Gansu Xinkang Environmental Protection Co., Ltd.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测报告声明

1、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本机构提出。

2、由委托单位自行采集的样品，检测结果只对当日送检样品负责，不对样品来源负责。无法复现的样品不受理申诉。

3、复制此报告及报告涂改无效。

4、报告无“检验检测报告专用章”及骑缝章无效。

5、报告无批准人签字无效。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传等相关活动；不得全部或部分复制，本公司将对上述行为追究其相应的法律责任。

7、注*为无能力的分包项目。

8、注◎为有能力的分包项目。

甘肃新康环保产业监测服务有限公司

检 测 报 告

项目名称	庆阳市华池县元城镇卫生院检测报告	项目地址	甘肃省庆阳市华池县元城镇
检测性质	委托检测	采样地点	庆阳市华池县元城镇卫生院排气筒出口
采样日期	2022 年 12 月 29-30 日	分析日期	2022 年 12 月 29-30 日
样品编号	0596、0597、0598、0599、0600、0601		
检测项目	有组织废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。		
评价标准	有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃煤锅炉标准限值要求。		
质控措施	本次检测人员均持证上岗，检测方法严格按照环境监测技术规范的要求进行检验检测，本次检测所用仪器均为经计量部门检定合格和分析人员校正合格的器具，对检测全过程包括采样、样品的运输和贮存、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制，所有原始数据、统计数据，均经三级审核后使用，质控结果见附表 2。		
检测结果及分析方法	见附表 1、3、4。		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附表 1 有组织废气检测方法及依据一览表

序号	检测项目	仪器设备及编号	方法依据
1	二氧化硫	YQ3000-C型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 SW2018-015	HJ 57-2017
2	氮氧化物	YQ3000-C型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 SW2018-015	HJ 693-2014
3	颗粒物	YQ3000-C型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 SW2018-015 FA2204B电子天平SN2018-004	GB/T 16157-1996

附表 2 滤筒质控结果表 单位：g

采样日期	测定项目	测定次数	测定均值	标准偏差	变异系数%	标准范围值	评价结果
2022-12-29	标准滤筒 1#	10	1.0477	0.0001	0.01	1.0476±0.0005	合格
	标准滤筒 2#	10	1.0321	0.0002	0.02	1.0319±0.0005	合格
2022-12-30	标准滤筒 1#	10	1.0435	0.0001	0.01	1.0436±0.0005	合格
	标准滤筒 2#	10	1.0314	0.0002	0.02	1.0312±0.0005	合格
采样器		仪器流量误差、压力误差、温度误差、有否漏气					合格

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附表 3 有组织废气 庆阳市华池县元城镇卫生院 检测结果表

污染源名称	采样日期	检测项目	测定值			平均值	评价标准（GB13271-2014）	评价结果
排气筒出口	2022-12-29	平均流速（m/s）	12.5	12.2	12.4	12.4	/	/
		含氧量（%）	17.9	18.2	18.1	18.1	/	/
		标态风量（m^3/h）	965	941	953	953	/	/
		颗粒物浓度（mg/m^3）	<20	<20	<20	<20	/	/
		颗粒物折算浓度（mg/m^3）	42.6	44.6	43.9	43.7	50	达标
		SO_2 浓度（mg/m^3）	8	6	5	6	/	/
		SO_2 折算浓度（mg/m^3）	30	25	20	25	300	达标
		NO_X 浓度（mg/m^3）	58	54	60	57	/	/
		NO_X 折算浓度（mg/m^3）	224	231	248	234	300	达标

注：庆阳市华池县元城镇卫生院排气筒出口废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃煤锅炉标准限值要求，检测结果中各项指标均达标。

附表 4 有组织废气 庆阳市华池县元城镇卫生院 检测结果表

污染源名称	采样日期	检测项目	测定值			平均值	评价标准（GB13271-2014）	评价结果
排气筒出口	2022-12-30	平均流速（m/s）	12.3	12.5	12.5	12.4	/	/
		含氧量（%）	18.2	18.1	18.2	18.2	/	/
		标态风量（m^3/h）	940	963	956	953	/	/
		颗粒物浓度（mg/m^3）	<20	<20	<20	<20	/	/
		颗粒物折算浓度（mg/m^3）	45.0	43.9	44.1	44.3	50	达标
		SO_2 浓度（mg/m^3）	6	7	4	6	/	/
		SO_2 折算浓度（mg/m^3）	25	28	17	23	300	达标
		NO_X 浓度（mg/m^3）	57	54	56	56	/	/
		NO_X 折算浓度（mg/m^3）	244	223	239	235	300	达标

注：庆阳市华池县元城镇卫生院排气筒出口废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃煤锅炉标准限值要求，检测结果中各项指标均达标。

批准人：

复核人：

编制人：

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：182812050809

名称：甘肃新康环保产业监测服务有限公司

地址：甘肃省平凉市崆峒区新城国际小区C30号商铺

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

CMA

182812050809

发证日期：2019 年 8 月 20 日

有效期至：2024 年 7 月 26 日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App